

Obra / Acción	Inversión Ejercida 2023	Observaciones
Desarrollo Urbano		
<p>Corredor Tecnológico de Ciudad Juárez, BRT. Período de ejecución 2020- 2023</p>	60,601,137	<p>El Corredor Troncal constara de 4 rutas integradoras: rutas troncales, pre-troncales, auxiliares y alimentadoras; La ruta troncal contara con 19.44 km de longitud aprox. con carriles exclusivos para autobuses troncales, señalización, semaforización centralizada, y 28 estaciones localizadas cada 500 m. Corredores Pretroncales: 4 vialidades primarias de aprox. 16 km de longitud, rehabilitación de carriles preferenciales para Autobuses Troncales, zona de acceso y descenso, instalación de para buses, semaforización y señalamiento. Equipamiento a bordo: se instalarán en los autobuses troncales e integradores equipos de control y recaudo. Equipamiento del Centro de Control: software y hardware necesarios para la gestión, procesamiento y transmisión de datos del Sistema de Control y Recaudo. Equipamiento de Estaciones e Intermodales: equipos instalados de Sistema de Control y Recaudo. Patios y Talleres, acondicionados con estación de combustible, centro de lavado, patios de servicio y talleres para autobuses. El Corredor estará integrado aproximadamente por 572 Autobuses Integrados diésel actualmente se encuentran en operación, 262 Autobuses Troncales nuevos con motores a gas natural comprimido y prestaran servicio en la Ruta Troncal, Rutas Pretroncales y Rutas Auxiliares. Inversión total hasta el 2023: 861,7 mdp, Costo Total: 997.4 mdp</p>
<p>Rehabilitación Av. Tecnológico Entre Calles Jesús García y Canal a La Laguna, Nuevo Casas Grandes. Período de Ejecución 2022 - 2023</p>	12,246,237	<p>Rehabilitación de 94,109 m2 de carpeta asfáltica. Reparación de baches superficiales aislados, para posteriormente sustituir la carpeta asfáltica con 4 cm. de espesor, en ambos cuerpos, señalamiento horizontal y vertical. Costo total : 41.3 mdp</p>
<p>Pavimentación Calle Aldama-Buganvilias Entre Calles Paseo Zaragoza a 20 De Noviembre, Meoqui. Período de ejecución 2022 - 2023</p>	15,340,422	<p>Reconstrucción de 1,355 m. de carpeta asfáltica: Sustitución de pavimento asfáltico existente, mediante un corte, para abrir una caja de 20 cm. de espesor, colocar base hidráulica y carpeta de 6 cm. de espesor, en una superficie de 21,662 m2 y, 6,499 m2 con 4 cm. de espesor, pavimentación de 1,980 m2 con concreto hidráulico de 15 cm. de espesor, colocación de guarniciones y banquetas en tramos parciales, iluminación, áreas verdes y señalamiento. Costo total: 42 mdp</p>
<p>Construcción de cruces a nivel corredor comercial de la carretera Cuauhtémoc - Álvaro Obregón, del km 4+740 al km 37+290, en Cuauhtémoc. Periodo de ejecución 2022-2024</p>	100,644,964	<p>Construcción de 13 cruces a nivel a lo largo del corredor comercial de la carretera Cuauhtémoc - Álvaro Obregón del km 4+740 al km 37+290 en puntos estratégicos para resolver los movimientos direccionales, pavimentando los cruces a base de una carpeta de concreto asfaltico (17,507,889.86 km), así como la colocación de una barrera de concreto hidráulico tipo new jersey , señalamiento vertical y horizontal (la longitud promedio por cruce es de 340 mts) Costo total: 133.9 mdp</p>
<p>Conservación del camellón central, ubicado desde la calle minerva al norte hasta la terminación de la macro plaza del bicentenario en la calle victoria, en el municipio de Nuevo Casas Grandes. Periodo de ejecución 2023</p>	57,621,519	<p>Conservación camellón central en mpio. de Nuevo Casas Grandes, comprende: Proyecto detonante A andadores y señalamientos (preliminares, demoliciones, excavaciones, concreto y pavimentos, señalamiento vial, alumbrado y acabados), modulo multiservicios A y B (3 módulos), juegos infantiles y modulo de gimnasio (3 módulos), mobiliario urbano, área de asadores (4 módulos), Proyecto detonante B, (Plaza China, Plaza Mormona, plaza Mestiza (sistema de riego)), jardín de pastizales, proyecto detonante C, (viviero), Proyecto Detonante D (fuentes secas). Costo total : 144.1 mdp</p>
<p>Programa de pavimentación progresiva en las Avenidas alimentadoras en Ciudad Juárez. Periodo de ejecución 2023</p>	30,199,308	<p>32,500.00 m2, terracerías (cortes, terraplenes), estructuras (guarniciones y banquetas), pavimentos (sub-bases y bases , riego de impregnación, riego de liga), pavimentación (materiales asfálticos, carpeta de concreto asfáltico), señalamiento y dispositivos de seguridad. Costo total: 30.2 mdp</p>
<p>Ampliación de carriles plaza de cobro de sacramento, Chihuahua. Periodo de ejecución 2023</p>	24,191,904	<p>Ampliación de los carriles de la plaza de cobro de Sacramento, actualmente tiene 6 carriles en sentido norte/sur, se crearan 2 más (lateral izquierdo sentido sur/norte). Incluye trabajos preliminares, carril central, carril lateral lado oficinas, subestación, transición aéreo subterránea, excavaciones para tendido de cable XLP1/0 , tableros de distribución eléctrica, cuarto de máquinas, sistema eléctrico para servicios, cabinas, modulo de sanitarios y regadera, cisterna. Costo total: 29.2 mdp</p>

Obra / Acción	Inversión Ejercida 2023	Observaciones
Programa emergente de bacheo derivado de las contingencias por lluvia en carreteras y municipios del estado de Chihuahua Periodo de ejecución 2022-2023	16,545,706	Pavimentación de 29,513, 485.00 m2 , carpeta asfáltica con mezcla en frio, carpeta de concreto asfáltico para bacheo superficial, en la red de carreteras del estado de Chihuahua conformada por: carreteras federales, carreteras estatales (solo alimentadoras) y caminos vecinales municipales. Costo total: 29.5 mdp
Pavimentación de calle Rivera Peñasco con carpeta asfáltica, en colonia Riveras del Bravo, en Cd. Juárez. Periodo de ejecución 2022-2023	15,454,570	29,469.00 m2 de pavimentación con carpeta asfáltica, contempla la ejecución de terracerías mediante la realización de cortes y compactación de estos, construcción de base hidráulica y una carpeta asfáltica de 7cm de espesor en una superficie de 25,033 m2 y la construcción de 4,436 m2 de un pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor. y construcción de guarniciones, banquetas y aplicación del señalamiento horizontal. Costo total: 25,8 mdp
Pavimentación Av. Siglo XXI en el tramo de la calle Rivera del Nogal a calle Rivera de Guzmán, en colonia Riveras del Bravo en Cd. Juárez. Periodo de ejecución 2023	13,867,636	Pavimentación de 17, 604.25 m2 , pavimento hidráulico de 20 cm , carpeta asfáltica de 3/4" y 7cm de espesor. Construcción de guarniciones en tramos parciales, banquetas de concreto hidráulico y colocación de señalamiento horizontal. Costo total: 13.9 mdp
Desarrollo Rural		
Conservación de caminos en los municipios de la zona norte del estado de Chihuahua. Periodo de ejecución 2023	119,053,035	280 km de conservación de caminos (materiales pétreo y sus derivados, productos asfálticos y sus derivados, papel reflejante para señalización, productos de vidrio (microesfera), productos metálicos para señalización(perfil y lamina), pintura de trafico para señalización) Costo total: 119.1 mdp
Conservación de caminos en los municipios de la zona sur del estado de Chihuahua. Periodo de ejecución 2023	118,425,410	280 km de conservación de caminos (materiales pétreo y sus derivados, productos asfálticos y sus derivados, papel reflejante para señalización, productos de vidrio (microesfera), productos metálicos para señalización(perfil y lamina), pintura de trafico para señalización) Costo total: 118.4 mdp
Salud		
Construcción del Hospital de Gineco Obstetricia, Hidalgo del Parral. Periodo de ejecución 2019 - 2023	159,388,696	Acceso a vestíbulo: Vestíbulo, Control e Información, Trabajo Social, Seguro Popular Sanitarios Públicos, Conmutador y Archivo Clínico. Atención médica: Consulta Externa con 6 Consultorios, Auxiliares de Diagnostico (Laboratorio de Análisis Clínicos y Patología, Puestos de Sangrado), Imagenología (Radiodiagnóstico, 1 mastógrafo), Auxiliares de Tratamiento (Urgencias), Tococirugía (2 salas de expulsión y 1 sala mixta), Cirugía (2 quirófanos), U.C.I.A. y U.C.I.N. Hospitalización: 30 camas de Hospital (15 por piso, 2° y 3° nivel). Gobierno y relación: Gobierno, Dirección de Enfermería y Dirección de Enseñanza. Áreas de Apoyo: C.E.Y.E., Farmacia, Cocina-Dietología, Lavandería, Baños Vestidores, Almacén General, Servicios Generales, Informática, Conservación y Mantenimiento, Área de Descanso Residentes, Cafetería, Caseta de Acceso y Mortuorio. Circulaciones técnicas y de público: Gobierno, Enseñanza, Farmacia, Mortuorio, Cocina, Lavandería, Almacén, Cuarto de Maquinas Costo total 299.1 mdp
Equipamiento Hospital General de ciudad Juárez. Periodo de ejecución 2023	74,472,000	Unidad de imagen por resonancia magnética de 1.5 teslas (equipo para obtener imágenes diagnósticas del cuerpo entero, mediante el uso de radiofrecuencias y campos magnéticos Costo total: 74.5 mdp
Seguridad Publica		
Construcción Del Edificio Que Albergará Al Centro De Justicia Para Las Mujeres De La Fiscalía General, Hidalgo del Parral. Periodo de ejecución 2022 - 2023	23,097,006	Construcción edificio de 3,060 m2 en dos plantas que cuenta con las siguientes áreas.- DIF Municipal, DIF Estatal, ONG, Jurídico Familiar, ICHIMU, Apoyo Económico, Comedor, Atención Víctimas, Sala de Espera, Psicología, Baños Públicos y de Personal, Administración del Centro, Coordinador, Salas, Acogida, Farmacia, Consultorios Médico, Asesorías, Área Lúdica y Lactancia, Banco de Armas, AFIS y Toma de huellas, Celdas, HESEL, Reconocimiento y entrevistas, Declaraciones, Albergue, Asesorías, Ordenes Protección, personas extraviadas, Intendencia, evidencias, Archivo, Delitos Sexuales, Violencia Familiar, Oficiales Municipales y Ministeriales, Multiclases, SITE y Sistemas. Costo Total: 64.5

Obra / Acción	Inversión Ejercida 2023	Observaciones
<p>Construcción de 2da Etapa del edificio que albergará al Centro de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado en el complejo de seguridad SITA en kilometro 3+600 de la carretera Chihuahua-Aldama, municipio de Chihuahua.</p> <p>Periodo de ejecución 2023 - 2024</p>	19,044,721	<p>Construcción de edificio "Centro de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua", incluye: trabajos de arquitectura civil y estructura(obra civil, losa y escaleras, pisos, muros, plafones, exteriores, cancelería, puertas, herrerías, equipamiento), eléctrico (acometida en media tensión, distribución de fuerza, distribución de HVAC, distribución de alumbrado), distribución de contactos, climas, hidrosanitarios, sistema de gas y sistemas especiales (vox y datos).</p> <p>Costo total: 47.6 mdp</p>
Educación		
<p>Construcción del Edificio de Aulas para DES Agropecuarias CAMPUS II UACH.</p> <p>Periodo de ejecución 2022 - 2023</p>	7,022,436	<p>Construcción de Edificio de 3 niveles, el cual se compone de 18 aulas y 30 anexos. Cada nivel tiene una superficie de 965.88 m2 y esta compuesto de 6 aulas y 10 anexo (2 sanitarios H y M, 1 cuarto de control eléctrico, 2 áreas de servicio, 1 almacén, 1 pasillo, 1 cubo de escaleras, 1 vestíbulo y 1 área de circulación).</p> <p>Costo Total: 42.8 mdp.</p>
Deporte		
<p>Construcción de varios campos de futbol con iluminación en la Unidad Deportiva Sur, Chihuahua, Chihuahua.</p> <p>Periodo de ejecución 2023</p>	43,716,167	<p>Construcción de 6 campos de futbol profesional e infantil, con pasto sintético. 2 canchas de futbol, con pasto sintético y alumbrado</p> <p>Costo total: 43.7 mdp</p>
<p>Construcción de pista de atletismo en Unidad Deportiva Sur, Chihuahua.</p> <p>Periodo de ejecución 2023.</p>	24,151,448	<p>1 pista de atletismo de 4,441.00 m2 (recubrimiento elástico certificado por la IAAF a 13.00 mm de espesor. Suministro, colocación y formación de base de caliche cribado de 1 1/2" y compactado al 95% de prueba Proctor en espesor de 20 cm. suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cms de espesor en caliente compactada al 95% P.V. M.M.)</p> <p>Costo total: 24.1 mdp</p>
Vivienda		
<p>Suministro de recursos para adquisición de materiales y/o mano de obra para construcción y/o mejoramiento de viviendas, alcance regional.</p> <p>Periodo de inversión 2023.</p>	23,320,000	<p>Programa de Vivienda:</p> <p>Construcción de viviendas: 89</p> <p>Construcción de cuartos para dormitorios: 202</p> <p>Construcción de cuartos para dormitorios y baños: 192</p> <p>Construcción de cuartos para dormitorios, cocina y baños: 40</p> <p>Mejoramiento de viviendas: 1,278</p> <p>En 20 municipios del estado de Chihuahua</p> <p>Costo total: 54,95 mdp</p>