

Obra / Acción	Inversión Ejercida 2025	Observaciones
Desarrollo Urbano		
Adquisición de 40 autobuses para sistema BRT Chihuahua Periodo de ejecución 2025	314,800,058	Adquisición y servicios relativos a 40 autobuses para pasajeros en carrocería especial y equipamiento tecnológico: capacidad mínima 70 pasajero, chasis y carrocería. Equipamiento: equipo MDVR, cámara con inteligencia artificial, sistemas ADAS y DMS, cámara de domo vehicular con un canal de audio, cámara con visión lateral para exteriores, sin audio, panel de visualización, botón de pánico, equipo de rastreo y localización GPS. contador de pasajeros, computadora (servidor). amplificador de audio y enrutador. Costo Total: 314.8 mdp
Corredor Tecnológico de Ciudad Juárez, BRT. Periodo de ejecución 2020- 2025	7,398,442	El Corredor Troncal constara de 4 rutas integradoras: rutas troncales, pre-troncales, auxiliares y alimentadoras; La ruta troncal contara con 19.44 km de longitud aprox. con carriles exclusivos para autobuses troncales, señalización, semaforización centralizada, y 28 estaciones localizadas cada 500 m. Corredores Pretroncales: 4 vialidades primarias de aprox. 16 km de longitud, rehabilitación de carriles preferenciales para Autobuses Troncales, zona de acceso y descenso, instalación de para buses, semaforización y señalamiento. Equipamiento a bordo: se instalarán en los autobuses troncales e integradores equipos de control y recaudo. Equipamiento del Centro de Control: software y hardware necesarios para la gestión, procesamiento y transmisión de datos del Sistema de Control y Recaudo. Equipamiento de Estaciones e Intermodales: equipos instalados de Sistema de Control y Recaudo. Patios y Talleres, acondicionados con estación de combustible, centro de lavado, patios de servicio y talleres para autobuses. El Corredor estará integrado aproximadamente por 572 Autobuses Integrados diésel actualmente se encuentran en operación, 262 Autobuses Troncales nuevos con motores a gas natural comprimido y prestaran servicio en la Ruta Troncal, Rutas Pretroncales y Rutas Auxiliares. Costo Total: 965.1 mdp
Construcción puente peatonal atirantado, Hidalgo del Parral. Periodo de ejecución 2024-2025	2,176,353	Construcción puente peatonal atirantado con mirador en el espacio denominado de cara al río, en el municipio de Hidalgo del Parral, en el estado de Chihuahua, conectando el paseo Manuel Gómez Morín con la Calle Vasco de Quiroga Costo total :146.6 mdp
Desarrollo Rural		
Conservación de caminos en los municipios de la zona norte del estado de Chihuahua. Periodo de ejecución 2024-2025	12,320,845	115 km de conservación de caminos (materiales pétreo y sus derivados, productos asfálticos y sus derivados, papel reflejante para señalización, productos de vidrio (microesfera), productos metálicos para señalización(perfil y lamina), pintura de trafico para señalización) Costo total: 50 mdp
Conservación de caminos en los municipios de la zona norte del estado de Chihuahua, Alcance Regional. Periodo de ejecución 2025	35,524,686	98 km de Conservación de caminos en los municipios de la zona norte del estado de Chihuahua en tramos aislados, con cargo al programa estatal de infraestructura de vías de comunicación 2025. Costo total: 35.5 mdp
Conservación de caminos en los municipios de la zona sur del estado de Chihuahua. Periodo de ejecución 2024-2025	12,787,480	115 km de conservación de caminos (materiales pétreo y sus derivados, productos asfálticos y sus derivados, papel reflejante para señalización, productos de vidrio (microesfera), productos metálicos para señalización(perfil y lamina), pintura de trafico para señalización) Costo total: 50 mdp
Carreteras y Caminos		
Pavimentación en periférico Bahuichivo segunda etapa y Construcción de puente vehicular sobre el arroyo cuiteco, Urique. Periodo de ejecución 2025	24,854,171	Pavimentación de 3,870.00 m2 con concreto hidráulico en periférico de la localidad de Bahuichivo segunda etapa y construcción de un puente vehicular sobre el arroyo Cuiteco, en el municipio de Urique, Chih. Conceptos de obra: terracerías, estructuras, estructuras y obras de drenaje, subdrenaje, pavimentos, señalamiento y dispositivos de seguridad. Costo total: 24.8 mdp
Reconstrucción del tramo carretero Álvaro Obregón - Soto Máynez, Alcance Regional. Periodo de ejecución 2024-2025	263,082,424	Reconstrucción de 43 km en tramo carretero Álvaro Obregón - Soto Máynez. Conceptos de obra: terracerías cortes, terraplenes, pavimentos (sub-bases y bases, riego de impregnación, riego de liga) conservación rutinaria (bacheo superficial aislado en pavimentos asfálticos), conservación periódica (renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, carpeta asfáltica de granulometrías densa, material para carpeta asfáltica de granulometrías densa, fresado de superficie de rodadura en pavimentos asfálticos). Costo total: 389.4 mdp

Obra / Acción	Inversión Ejercida 2025	Observaciones
Revestimiento del camino Bahuichivo - Cuiteco y Rehabilitación del camino cuiteco, Urique. Periodo de ejecución 2025	41,508,214	Revestimiento del camino Bahuichivo - Cuiteco y rehabilitación del camino Cuiteco - e.c. km 7+000 carretera San Rafael - Bahuichivo en tramos aislados, en el municipio de Urique, Chih. Concepto de obra: 14.1 km (terracerías, despalmes. cortés, excavación para estructuras, terraplenes, rellenos, mampostería de piedra, concreto hidráulico, acero para concreto hidráulico, parapetos, guarniciones y banquetas, pintura, estructura y obra de drenaje, cuneta, riego de impregnación, carpeta de concreto hidráulico). Costo total: 41.5 mdp
Rehabilitación de 334 km en tramos carreteros, Alcance Regional. Periodo de ejecución 2024-2025	245,024,905	Rehabilitación en los tramos carreteros: Álvaro Obregón-Soto Máyne; La Junta-Guerrero(directo e inverso); Balleza-Guachochi; km. 2.0(Nuevo Casas Grandes-Casas Grandes)-Francisco I. Madero; Camargo-Colina; San Guillermo-Aquiles Serdán; El Mirador-San Fco. de Borja. Costo total: 597.3 mdp.
Rehabilitación de 334 km en tramos carreteros, Alcance Regional. Periodo de ejecución 2024-2025	295,304,557	Rehabilitación de los tramos carreteros: Guerrero-Matachi; libramiento Gómez Morín en Cuauhtémoc; La Casita -Balleza; Casas Grandes-Juan Mata Ortiz; Delicias-Saucillo; Meoqui-Rosales-presa Francisco I. Madero; Delicias-Naica; km. 62.0 (Chihuahua-Juárez)- el Terrero -San Lorenzo. Costo total: 597.3 mdp
Rehabilitación de 166 km en tramos carreteros, Alcance Regional. Periodo de ejecución 2024-2025	165,441,698	Rehabilitación de los tramos carreteros: km. 5.0 (Cuauhtémoc - Tomochi-Carichic); I Griega-Santa Bárbara; San Francisco de Borja-Nonoava; Anáhuac-Cuauhtémoc- Nuevo Casas Grandes-Casas Grandes; libramiento Gómez Morín en Nuevo Casas Grandes; km. 132.30 (Jiménez-Chihuahua) Las Varas, Delicias-Rosales, km 166.9 (Jiménez-Chihuahua)- Lázaro Cardenas - La Regina, Meoqui Julimes, Delicias -presa Fco. I Madero tramo ent. a Satevo- presa Fco. I Madera. Costo total: 257.4 mdp
Rehabilitación de 166 km en tramos carreteros, Alcance Regional. Periodo de ejecución 2024-2025	254,895,633	Rehabilitación de los tramos carreteros: Santa Isabel-Anáhuac; distribuidor vial La Junta; km. 10.0 (Casas Grandes-Juan Mata Ortiz)-Colonia Juárez; Colonia Juárez-Colonia Cuauhtémoc; ramal a ex hacienda San Diego; Meoqui-Julimes; Delicias-Presa Francisco I Madero, tramo: ent. carretera a Satevo, libramiento Camargo, acceso al Cereso de Chihuahua, Parral - EL Granillo, Libramiento Cd. Aldama, Santa Isabel-Anáhuac, I Griega- San Fco. del Oro. Costo total: 297.9 mdp
Reconstrucción de 47.70 km del tramo carretero La Quemada - Lázaro Cárdenas, Alcance Regional. Periodo de ejecución 2024-2025	338,163,551	Reconstrucción de 47.70 km del tramo carretero La Quemada - Lázaro Cárdenas. Conceptos de obra: Terracerías (cortes y terraplenes), pavimentos (sub-bases y bases, riegos de impregnación, riegos de liga, bacheo superficial aislado de pavimentos asfálticos, carpeta asfáltica de granulometría densa, fresado de la superficie de rodaduras en pavimentos asfálticos, señalamientos y dispositivos de seguridad, marcas de pavimento, vialetas y botones, boyas metálicas reflejantes). Costo total: 373.6 mdp
Reconstrucción de 30.30 km del tramo carretero Cuauhtémoc - Álvaro Obregón (dir), Cuauhtémoc. Periodo de ejecución 2024-2025	54,690,452	Reconstrucción del tramo carretero Cuauhtémoc - Álvaro Obregón (dir). Conceptos de obra: Pavimentos (capas estabilizadoras, riegos de liga), pavimentación (materiales asfálticos, carpeta de concreto asfáltico), conservación (trabajos de conservación periódica, pavimentos), señalamiento y dispositivos de seguridad (marcas de pavimento, vialetas y botones) Costo total: 151.5 mdp
Salud		
Proyecto llave en mano para la construcción del segundo Búnker en el Centro Estatal de Cancerología en Chihuahua, Chihuahua. Periodo de ejecución 2025	37,769,493	Proyecto llave en mano para la construcción del segundo Búnker en el Centro Estatal de Cancerología en Chihuahua, Mpio. de Chihuahua, Chih. Conceptos de obra: Proyecto Ejecutivo Búnker, elaboración de cálculo estructural de proyecto, elaboración de proyecto ejecutivo de instalaciones: eléctricas, HVAC, hidrosanitarias, telecomunicaciones, gases medicinales, albañilería y acabados. elaboración de planos As-Built de proyecto ejecutado. Proyecto llave en mano para la construcción del segundo Búnker en el Centro Estatal de Cancerología en Chihuahua, Chihuahua. Preliminares (levantamiento topográfico, obras preliminares, desmontaje y demolición, acarreo de escombros). Obra civil (suministro e instalación: estructuras metálicas, puertas blindadas, trabajos de albañilería, muros y plafón) Costo total: 84,500,206.95 mdp

Obra / Acción	Inversión Ejercida 2025	Observaciones
Construcción del Hospital de Gineco Obstetricia, Hidalgo del Parral. Período de ejecución 2019 - 2025	3,927,820	Acceso a vestíbulo: Vestíbulo, Control e Información, Trabajo Social, Seguro Popular Sanitarios Públicos, Conmutador y Archivo Clínico. Atención médica: Consulta Externa con 6 Consultorios, Auxiliares de Diagnostico (Laboratorio de Análisis Clínicos y Patología, Puestos de Sangrado), Imagenología (Radiodiagnóstico, 1 mastógrafo), Auxiliares de Tratamiento (Urgencias), Tococirugía (2 salas de expulsión y 1 sala mixta), Cirugía (2 quirófanos), U.C.I.A. y U.C.I.N. Hospitalización: 30 camas de Hospital (15 por piso, 2° y 3° nivel). Gobierno y relación: Gobierno, Dirección de Enfermería y Dirección de Enseñanza. Áreas de Apoyo: C.E.Y.E., Farmacia, Cocina-Dietología, Lavandería, Baños Vestidores, Almacén General, Servicios Generales, Informática, Conservación y Mantenimiento, Área de Descanso Residentes, Cafetería, Caseta de Acceso y Mortuorio. Circulaciones técnicas y de público: Gobierno, Enseñanza, Farmacia, Mortuorio, Cocina, Lavandería, Almacén, Cuarto de Maquinas Costo total 299.1 mdp
Seguridad Pública		
2da Etapa de la Fiscalia Zona Noroeste, Nuevo Casas Grandes. Período de ejecución 2025	24,931,807	II etapa de la Fiscalía Zona Noreste ubicada Av. Francico I. Madero sin número, C.P. 31755, en la localidad de Nuevo Casas Grandes, Chih. Obra exterior 2,413.11 m2, Constara de 2 niveles de oficinas, 325 cajones de estacionamiento y espacios para atención a usuarios. Áreas de administrativos, sistema Fiscal de Zona, celdas, detención provisional, Agencia Estatal de Investigación, Adolescentes Infractores y Personas desaparecidas. Área de Atención Temprana, Centro de Justicia Alternativa, Delitos contra Integridad Física y Daños, Delitos Varios, Delitos contra la vida, Delitos Patrimoniales, Delitos de Peligro contra la Libertad Sexual y la Familia. Costo total 25 mdp
Construcción del edificio que albergará a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, Nuevo Casas Grandes. Período de ejecución 2024-2025	26,796,707	Construcción del edificio que albergará a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste ubicado en Ave. Francisco I. Madero sin número CP 31755. Constará con 2 niveles de oficinas: áreas de Administrativos, Sistema Fiscal de Zona, celdas, detención provisional, Agencia Estatal de Investigación, Adolescentes infractores y Personas Deparecidas, Área de Atención Temprana, Centro de Justicia Alternativa, Delitos contra la Integridad Física y Daños, Delitos varios, Delitos contra la vida, Delitos patrimoniales, Delito de peligro contra la Libertad Sexual y la Familia, Espacios adecuados para la atención a usuarios y 325 cajones de estacionamiento. Costo total: 71.7 mdp
Ampliación de CEJUM , Hidalgo del Parral. Periodo de ejecución 2024-2025	15,055,066	Ampliación de 7,970 m2 ,constara con espacios y protección a 80 empleados. Incluye requisitos de dimensiones, espacios destinado a discapacitados, medidas de prevención de accidentes y otras facilidades. El diseño evita riesgos y busca primordialmente salvaguardar la integridad física y emocional de las mujeres, adolescentes y niñas que acuden por ayuda. Constara con estacionamiento para 118 vehículos amarillos y 5 azules. costo total: 30 mdp.
Educación		
Construcción de edificio de Aulas y Laboratorio en el Instituto de Ingeniería y Tecnología IIT, Universidad Autónoma de Cd. Juárez. Período de Ejecución 2025	38,332,977	Construcción de edificio de Aulas y Laboratorio en el Instituto de Ingeniería y Tecnología IIT, Universidad Autónoma de Cd. Juárez. 5 aulas en plata alta= 379.64 m2 3 laboratorio planta baja= 359.554 m2 26 anexos: 17 en planta baja= 269.955 y 9 en plnata alta= 197.331 m2 Costo total: 48.4 mdp
Deporte		
Construcción de Ciclovía y Parque lineal, Balleza. Período de ejecución 2025	21,186,879	Construcción de Ciclovía y Parque lineal en la localidad de Balleza, Chihuahua. Conceptos de obra: estacionamiento, preliminares y complementarias, terracerías y excavaciones, guarniciones, instalaciones eléctricas (luminarias Led 3W=55 pzs), instalaciones hidráulicas, forestación, mobiliario urbano (bancas=36 pzs), señalamiento, ejercitados al aire libre y ciclovía. Construcción de ciclovía 3,000 m2 Construcción andadora peatonal 1,900 m2 Costo total: 26.5 mdp
Construcción de pista de atletismo,Delicias. Período de ejecución 2024-2025	28,489,756	Pista de Atletismo. Área pista tartán= 8,200 m2, área salto de longitud= 192.50m2, área bodega= 16.00m2, área de pasto sistético= 13,400m2. Gradas metálicas, instalaciones eléctricas, señalización. Costo Total: 40.3 mdp
Agua		

Obra / Acción	Inversión Ejercida 2025	Observaciones
Construcción Planta Potabilizadora, Guachochi. Periodo de ejecución 2025	21,388,789	Construcción de Planta Potabilizadora con capacidad de 5.0 lps para la localidad de Rocheachi en el municipio de Guachochi. Costo total: 21.3 mdp
Construcción Primera Etapa de la Red de Agua Potable, Juárez. Periodo de ejecución 2025	34,158,052	Construcción de la primera etapa de la red de agua potable en la colonial el Sauzal, en el municipio de Juárez. Conceptos, preliminares: limpieza, trazo, rellenos, base hidráulica, carpeta asfáltica. Instalación: a base de tubería PVC de diferentes diámetros, instalación de válvulas y material hidrosanitario 18,695.81 ML, 852 tomas domiciliarias 1/2" de diámetro. Costo total: 34.1 mdp
Rehabilitación del colector FONAPO en tramo con origen 0.000 en la caja de absorción del parque en Av. río florido hasta av. Fernando reyes Baeza en el kilometraje 1 +415.90, Delias. Periodo de ejecución 2025	27,212,944	Rehabilitación del colector FONAPO en tramo con origen 0.000 en la caja de absorción del parque en Av. río florido hasta av. Fernando reyes Baeza en el kilometraje 1 +415.90. Preliminares: trazo, nivelación. excavaciones, rellenos y compactos, trabajo y maniobras de acarreo y retiro de material, suministro de 1,390.70 metro lineales de tubería a base de PEAD de 36" de diámetro, 18 pozos de visita , trabajo complementarios, bombeo de achique, encamisado para protección de tubería, traslado de plataforma de perforación. Costo total: 27.2 mdp