

**SEGUNDO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PROGRAMAS REGIONALES 2018 CONVENIO 2
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
APROBADO 2018**

PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE FÍSICO ACUM. %
					UNIDAD	CANTIDAD	
CENTRO COMUNITARIO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "SOL DE ORIENTE", CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO. CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA, ESTRUCTURA, ACABADOS, CANCELERIA Y HERRERIA, INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECÁNICAS, Y OBRA EXTERIOR.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	\$ 1,500,000.00	M2 CENTRO COMUNITARIO	300	0
ALBERGUE CULTURAL EN MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA.	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE. TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B", EXCAVACIÓN POR MEDIO MECANICO EN MATERIAL TIPO "C", PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, RODAPIE DE BLOCK, CASTILLOS EN CIMNETACION 15 X 15 CM, DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM., CASTILLO EN MURO DE 15 X 15 CM., DALA INTERMEDIA DE 15X20 CM., CERRAMIENTO DE 15X20 CM., CIMBRA APARENTE. BANQUETA DE CONCRETO Y GUANICIONES, ESTRUCTURA METALICA A BASE DE POLIN DE 6" Y 4", Y LAMINA CAL. 26. APLANADO ACABADO FINO EN MUROS, APLANADO DE YESO MUESTRADO, PINTURA VINILICA, FALSO PLAFON, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANTERA LAMINADA, LOSETAS DE CERAMICA, INSTALACIONES HODRAULICAS Y SANITARIAS, ELÉCTRICAS, INSTALACION DE LAMPARAS, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MUEBLES DE SANITARIOS, VENTANAS DE ALUMINIO, PUERTA DE ALUMINIO, PUERTA DE TAMBOR , SUMINISTRO DE MINISPLIT.	BOCOYNA, SAN JUANITO	\$ 2,500,000.00	M2 ALBERGUE	330.32	10
ALBERGUE CULTURAL EN MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, CHIHUAHUA.	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN JIMENEZ	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, EXCAVACION A MANO PARA CIMENTACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CEPAS DE CIMENTACIÓN, ZAPATA CORRIDA DE 0.6 X 0.20 MTS. , ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA, RODAPIE DE ENRASE CON BLOCK DE CONCRETO, CASTILLO DE CONCRETO F'C= 150KGS/CM2 DE 15X20 CMS., DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, MURO DE CONCRETO DE 15X 20X40 CMS. COLUMNA DE SUPERESTRUCTURA DE 25X50 CMS. DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2. LOSA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSOS PLAFONES, APLANADO FINO DE MUROS, YESO EN MUROS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PISO DE CERAMICA, IMPERMEABILIZANTE, DUELA. BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KGS/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR, VENTANAS, PUERTA PRINCIPAL DOBLE HOJA, MAMPARAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS , LIMPIEZA FINAL.	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	\$ 2,000,000.00	M2 ALBERGUE	154.54	5

BARDEADO PERIMETRAL TELEBACHILLERATO EN MUNICIPIO DE A. SERDÁN, CHIHUAHUA.	CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL TELEBACHILLERATO 8648 CCT:08ETH0043S	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, BARDEADO.	A. SERDÁN, SANTA EULALIA	\$ 500,000.00	M2 BARDA	160	100
CENTRO COMUNITARIO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO ANTORCHA POPULAR, CHIHUAHUA, CHIH.	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO. CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA, ESTRUCTURA, ACABADOS, CANCELERIA Y HERRERÍA, INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, Y OBRA EXTERIOR.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	\$ 1,000,000.00	M2 CENTRO COMUNITARIO	95.28	0
CENTRO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA.	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN JUÁREZ	CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA, ESTRUCTURA, ACABADOS, CANCELERIA Y HERRERIA, INSTLACION HIDRO SANITARIAS, INTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, OBRA EXTERIOR. INCLUYE ÁREAS DE SANITARIOS, VESTIDORES, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	JUÁREZ, JUÁREZ	\$ 1,000,000.00	M2 CENTRO COMUNITARIO	95.28	0

\$ 8,500,000.00